

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนสมบูรณ์ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านบาทถ้วน-)
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอลปูหญ้าเทียม กว้าง ๒๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร
- ราคากลางคำนวณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านบาทถ้วน-)
- ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย) ปร.๔,ปร.๕
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายถวิล ประทุมมา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ประธานกรรมการ
๒. นายสุริยา ปลัดอัมพะเนา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.บุณฑริก	กรรมการ
๓. จำสับเอกยุทธพงษ์ สืบใจเถา	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ



โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 12

โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามกีฬาฟุตบอล หมู่ที่ 12 บ้านโนนสมบูรณ์ เทศบาลตำบลนาเอีย อำเภอนาเอีย จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร

โดยก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอลปูหญ้าเทียม ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 120 วัน

รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน		2,000,000.00	บาท
ตัวอักษร	(สองล้านบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)

ผู้ประสานงาน
(นางสาวสุธิดา แก่นมัน)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจประมาณการ
(นายสุริยา ปลัดอิมพะเนาว์)
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.บุณฑริก

ผู้ตรวจประมาณการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลนาจาน

โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 12 (ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน เทศบาลตำบลนาจาน ม.12 ต.นาเยี่ย อ.นาเยี่ย จ.อุบลราชธานี หน่วยงานเจ้าของแบบ เทศบาลตำบลนาจาน

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2564

ที่	รายการ	รวมค่างาน	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม	1,543,177.59	1.3024	2,009,834.49	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		2,012,834.49	
		คิดเป็นเงิน		2,000,000.00	
(ตัวอักษร) สองล้านบาทถ้วน					

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นางสาวสุธิดา แม่มนัน)

ผู้ช่วยช่างโยธา

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

ตามคำสั่ง ทต. นาจาน ที่ 1049 /2564 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564

(✓) เห็นชอบ กับโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 12

และให้อัตราประมาณการนี้เป็นราคากลาง

() ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจประมาณการ

(นายสุริยา ปลัดอัมพะเนาว์)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.บุณฑริก

(ลงชื่อ)ส.อ.....เห็นชอบ

(กฤษฎา วิศรุตกุล)

รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยุศเดช ทะคำสอน)

ปลัดเทศบาล

(.....) อนุมัติ

(.....) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(.....) อนุมัติ

(.....) ไม่อนุมัติ

(.....) อนุมัติ

(.....) ไม่อนุมัติ

(.....) อนุมัติ

(.....) ไม่อนุมัติ

(.....) อนุมัติ

(.....) ไม่อนุมัติ

(.....) อนุมัติ

(.....) ไม่อนุมัติ

(.....) อนุมัติ

(.....) ไม่อนุมัติ

(.....) อนุมัติ

(.....) ไม่อนุมัติ

(.....) อนุมัติ

(.....) ไม่อนุมัติ

(.....) อนุมัติ

(.....) ไม่อนุมัติ

(.....) อนุมัติ

(.....) ไม่อนุมัติ

(.....) อนุมัติ

(.....) ไม่อนุมัติ

(.....) อนุมัติ

(.....) ไม่อนุมัติ

(.....) อนุมัติ

(.....) ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายถวิล ประทุมมา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุริยา ปลัดอัมพะเนาว์)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.บุณฑริก

จ.ส.อ.....กรรมการ

(ยุทธพงษ์ สืบใจดา)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

18 ธ.ค. 2564

บัญชีประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 12 (ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลนาจาน หมู่ที่ 12 ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณราคาโดย นางสาวสุธิดา แม่นมั่น ผู้ช่วยนายช่างโยธา ประมาณการเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2564

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ - ค่าแรงงานต่อหน่วย			จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม	บาท	
1								
	1.1 งานเกลี่ยปรับแต่งพื้นที่	924.00	ตร.ม.		4.50	4.50	4,158.00	
	1.2 ค่าขุดดินและฝังกลบเสาเหล็ก	35.00	ลบ.ม.		99.00	99.00	3,465.00	
	1.3 ค่าปูนตอม่อเสาเหล็ก (งานตอม่อ) 210 Ksc.	3.00	ลบ.ม.	1,950.00	306.00	2,256.00	6,768.00	
	1.4 งานทรายหยาบปรับระดับหนา 0.05 เมตร	46.00	ลบ.ม.	280.00	91.00	371.00	17,066.00	
	1.5 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 Ksc. (งานเทพื้น)	138.00	ลบ.ม.	2,053.00	306.00	2,359.00	325,542.00	
	1.6 หินเกลี่ยปรับระดับ ความหนา 0.03 เมตร	0.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.7 เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 มม. # 0.20 x 0.20 ม.	924.00	ตร.ม.	28.00	5.00	33.00	30,492.00	
	1.8 เม็ดทรายซิลิกา	924.00	ตร.ม.	39.00	53.00	92.00	85,008.00	
	1.9 เม็ดยาง 1-3 มม.	924.00	ตร.ม.	100.00	53.00	153.00	141,372.00	
	1.11 โฟม	15.00	แผ่น	31.00		31.00	465.00	
	1.12 งานอุดแอสฟัลท์ผสมทราย	100.00	เมตร	15.00		15.00	1,500.00	
	1.13 ไม้แบบ	25.00	ลบ.ฟ.	350.00		350.00	8,750.00	
	1.14 ค่าแรงประกอบแบบ	67.00	ตร.ม.		115.00	115.00	7,705.00	
	1.15 งานขัดหยาบ	924.00	ตร.ม.		30.00	30.00	27,720.00	
	1.16 เหล็ก RB15 มม.ยาว0.50 ม.	0.49	ตัน	26,220.38	2,900.00	29,120.38	14,268.99	
2	งานระบบระบายน้ำ							
	2.1 คันหิน	128.00	ท่อน	180.00	30.00	210.00	26,880.00	
	2.2 ท่อ PVC. ขนาด Ø 1" ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร	2.00	ท่อน	82.00		82.00	164.00	
3	งานทำผิวสนามหญ้าเทียม							
	3.1 หญ้าเทียมสังเคราะห์	924.00	ตร.ม.	650.00	70.00	720.00	665,280.00	
รวมเป็นเงิน							1,366,603.99	

บัญชีประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 12 (ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลนาจาน หมู่ที่ 12 ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณราคาโดย นางสาวสุธิดา แม่นมั่น ผู้ช่วยนายช่างโยธา ประมาณการเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ - ค่าแรงงานต่อหน่วย			จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม	บาท	
	ยอดยกมา						1,366,603.99	
4	งานติดตั้งอุปกรณ์สนาม							
	4.1 ประตูโกล์เหล็กกลม (แบบยึดติดกับสนาม ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้) ขนาด Ø 2" กว้าง 3 เมตร สูง 2 เมตร พร้อมตาข่ายหลังโกล์ เป็น ตาข่ายไนลอน	2.00	ชุด	7,500.00	1,500.00	9,000.00	18,000.00	
	4.2 เส้นขอบสนามเป็นหญ้าเทียมสีขาว กว้างอย่างน้อย 8 ซม.	10.24	ตร.ม.	650.00	70.00	720.00	7,372.80	
	4.3 เส้นวงกลมกลางสนาม รัศมี 3 เมตร เป็นหญ้าเทียมสีขาว . กว้างอย่างน้อย 8 ซม.	1.00	ตร.ม.	650.00	70.00	720.00	720.00	
	4.4 เส้นครึ่งวงกลมเขตประตูเป็นหญ้าเทียมสีขาว กว้างอย่างน้อย 8 ซม.	2.46	ตร.ม.	650.00	70.00	720.00	1,771.20	
	4.5 เส้นรัศมีมุมเสาธงเป็นหญ้าเทียมสีขาว กว้างอย่างน้อย 8 ซม.	0.13	ตร.ม.	650.00	70.00	720.00	93.60	
5	งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างและตาข่ายรอบสนาม							
	5.1งานเสาเหล็ก สูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร	10.00	ต้น	5,500.00	1,500.00	7,000.00	70,000.00	
	5.2 ตาข่ายไนลอนรอบสนาม ขนาด 2 มิล สูง 4 เมตร	512.00	ตร.ม	25.00	0.00	25.00	12,800.00	
	5.3 ลวดสลิง+พร้อมอุปกรณ์	128.00	ตร.ม	47.00	0.00	47.00	6,016.00	
	5.4 ประตูทางเข้า+ออกสนาม ขนาด 2x1.5 เมตร	1.00	ชุด	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	
	5.5 โคมไฟสปอร์ตไลท์ ขนาด 400 วัตต์	8.00	ดวง	1,200.00	0.00	1,200.00	9,600.00	
	5.6 สายไฟฟ้าตาม มอก.11-2531 (NYY)	400.00	เมตร	30.00	0.00	30.00	12,000.00	
	5.7 ชุดสวิตช์ เบรกเกอร์ (LOAD PANEL)	1.00	ชุด	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	
	5.8 กล่องควบคุม(คอนโทรล)กั้นน้ำ	8.00	ชุด	1,500.00	0.00	1,500.00	12,000.00	
	รวมเป็นเงิน						1,527,977.59	

บัญชีประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 12 (ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร)


สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลนาจาน หมู่ที่ 12 ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณราคาโดย นางสาวสุธิดา แม่นมั่น ผู้ช่วยนายช่างโยธา ประมาณการเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ - ค่าแรงงานต่อหน่วย			จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม	บาท	
	ยอดยกมา						1,527,977.59	
5	งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างและตาข่ายรอบสนาม							
	5.9 เหล็กยึดคอมสพอร์ทไลท์	8.00	ชุด	100.00	300.00	400.00	3,200.00	
	5.10 งานเดินสายไฟเชื่อมต่อระบบฝังใต้ดิน	1.00	ระบบ	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	5.11 งานเดินสายไฟเชื่อมต่อกับ ระบบไฟฟ้าเดิมของพื้นที่	1.00	ระบบ	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	รวมเป็นเงิน						1,543,177.59	

(ลงชื่อ).....สุธิดา.....ผู้ประมาณราคา
(นางสาวสุธิดา แม่นมั่น)
ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....สุริยา.....ตรวจประมาณราคา
(นายสุริยา ปลัดอิมพะเนาว์)
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.บุณฑริก


(ลงชื่อ)ส.อ.....เห็นชอบ

(กฤษณ์ วัชรตกุล)
รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยุคเดช ทะคำสอน)
ปลัดเทศบาล

(.....) อนุมัติ
(.....) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสุรัตน์ ทะนานคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาจาน

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

ตามคำสั่ง ทต. นาจาน ที่ 1049 /2564 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564

เห็นชอบ กับโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 12

และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

() ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

()

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายถวิล ประทุมมา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุริยา ปลัดอัมพะเนาว์)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.บุณฑริก

จ.ส.อ.....กรรมการ

(ยุทธพงษ์ สืบใจเถา)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามกีฬาฟุตบอล หมู่ที่ 12 (ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร)
 สถานที่ก่อสร้าง สาย(อบ.ถ. 127-017) ห้วยกกบก บ้านป่ายู ม.9 เชื่อม บ.สว่างโนนโพธิ์ ม.13 ต.นาเขีย อ.นาเขีย จ.อุบลราชธานี
 รายการประมาณราคาต่อหน่วย (น้ำมันดีเซล ราคาที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร)
 (ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล 28.00 - 28.99 บาท หากค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการ และค่าเสื่อมราคา)

1 งานเกรดปรับแต่งผิวทางเดิม / กรวยทาง ถางป่า และขุดต่อ

พิจารณาตามสภาพพื้นที่ (✓)เบา (...)กลาง (...)หนัก

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	ค่างาน	ตร.ม. ละ	=	1.7	บาท
ค่างานต้นทุน	ค่างาน	ตร.ม. ละ	=	1.7	บาท

2 งานดินถมคันทาง (จากการขนส่ง)

2.1 งานดินคันทาง ขนด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ จากแหล่ง ตำบลนาเขีย อำเภอนาเขีย จังหวัดอุบลราชธานี

ค่าวัสดุที่แหล่ง	ลบ.ม. ละ	=	3.125	บาท
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ขุด-ขน	ลบ.ม. ละ	=	21.34	บาท
ค่าขนส่งวัสดุถึงหน้างาน 5 กม.		=	28.59	บาท
รวมค่าวัสดุขนส่งถึงหน้างาน 1+2+3		=	53.06	บาท
อัตราส่วนการยุบตัว (x1.60)		=	84.89	บาท
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา *(บดทับ)/2		=	45.94	บาท
รวมค่างานต้นทุน	ลบ.ม.ละ	=	130.83	บาท
คิดเป็นราคางานต้นทุน	ลบ.ม.ละ	=	132.00	บาท

หมายเหตุ

ค่าบดทับพร้อมเกรดปรับแต่งตามสภาพ

3 งานขึ้นรองพื้นทาง

3.1 งานขึ้นรองพื้นทางลูกรัง ขนด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ จากแหล่ง ตำบลนาเขีย อ.นาเขีย จ.อุบลราชธานี

ค่าวัสดุที่แหล่ง	ลบ.ม. ละ	=	3.125	บาท
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาขุด-ขน	ลบ.ม. ละ	=	31.47	บาท
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	ระยะทางไม่เกิน 5 กม.	=	28.59	บาท
รวมค่าวัสดุถึงหน้างาน 1+2+3		=	63.19	บาท
อัตราส่วนเมื่อยุบตัว (x1.5)		=	94.78	บาท
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)/2		=	55.12	บาท
รวมค่างานต้นทุน	ลบ.ม. ละ	=	149.90	บาท
คิดเป็นราคางานต้นทุน	ลบ.ม. ละ	=	151.00	บาท

หมายเหตุ

ค่าบดทับเกรดปรับแต่งตามสภาพ

4 งานขึ้นพื้นทาง(ทรายรองพื้น) ขนด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ+พ่วง เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบจากแหล่ง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ราคาวัสดุที่แหล่ง	ค่างาน	ลบ.ม.ละ	=	280.37	บาท
ค่าวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	ระยะทาง 53 กม.		=	112.44	บาท
รวมราคาวัสดุที่หน้างาน 1+2			=	392.81	บาท
อัตราการยุบตัว 3x1.20			=	471.37	บาท
รวมค่างานต้นทุน			=	471.37	บาท
คิดเป็นราคางานต้นทุน			=	471.00	บาท

5 งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

5.1 ทรายผสมคอนกรีตขนด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ+พ่วง เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบจากแหล่ง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ราคาวัสดุที่แหล่ง	ค่างาน	ลบ.ม. ละ	=	280.37	บาท
ค่าวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	ระยะทาง 53 กม.		=	112.44	บาท
รวมวัสดุหน้างาน 1+2			=	392.81	บาท

5.2 หินผสมคอนกรีต (หินย่อย 1") ขนด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ+พ่วง เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบจากแหล่ง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ราคาวัสดุที่แหล่ง	ค่างาน	ลบ.ม. ละ	=	887.85	บาท
ค่าวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	ระยะทาง 53 กม.		=	112.44	บาท
รวมวัสดุหน้างาน	4+5		=	1,000.29	บาท
คิดเป็นเงิน			=	1,000.00	บาท

5.3 ปูนซีเมนต์แลนค์ชนด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ+พ่วง เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบจากแหล่ง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ราคาวัสดุที่แหล่ง	ค่างาน	ตันละ	=	2,289.72	บาท
ค่าวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	ระยะทาง 53 กม.		=	80.32	บาท
รวมวัสดุหน้างาน 8+9			=	2,370.04	บาท
คิดเป็นเงิน			=	2,370.00	บาท/ตัน

ต้นทุนคอนกรีต strength 320 Ksc.

ปูนซีเมนต์	350 กก.	ราคาปูน/ตัน =	=	829.50	บาท/ลบ.ม.
ทรายผสมคอนกรีต	0.6 ลบ.ม.		=	235.69	บาท/ลบ.ม.
หินย่อยผสมคอนกรีต	0.8 ลบ.ม.		=	800.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าผสมคอนกรีต			=	188.40	บาท/ลบ.ม.
รวมราคาค่าคอนกรีต ต่อ 1 ลบ.ม. (เมื่อเสียหยาแล้ว)			=	2,053.59	บาท/ลบ.ม.
คิดเป็นราคาคอนกรีต			=	2,053.00	บาท/ลบ.ม.

6 เหล็กตะแกรงและเหล็กเคียว ขนด้วยรถ 10 ล้อ+พ่วง เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบจากแหล่งอำเภอเมืองอุบลราชธานี

6.1 ค่าเหล็กตะแกรง 0.20x0.20 Dia 4 มม.			=	28	บาท/ตร.ม.
6.2 ค่าเหล็กเคียว SD 40 Dia 16 มม. (น้ำหนัก 15.78 ต่อเส้น)			=	25,715.52	บาท/ตัน
ค่าขนส่งถึงหน้างาน	กม.	53 กม.	=	80.32	บาท/ตัน
ค่าตัด , ตัด เหล็ก			=	25,795.84	บาท/ตัน
รวมค่าขนส่งเหล็กเคียวถึงหน้างาน			=	25,795.84	บาท/ตัน
6.3 ค่าเหล็ก Dowell DB 12 DIA 12 มม. (น้ำหนัก 8.88 ต่อเส้น)			=	25,940.09	บาท/ตัน
ค่าขนส่งถึงหน้างาน	กม.	53 กม.	=	80.32	บาท/ตัน
ค่าตัด , ตัด เหล็ก			=	3,300.00	บาท/ตัน
รวมค่าขนส่งเหล็ก Dowell ถึงหน้างาน			=	29,320.41	บาท/ตัน
6.4 ค่าเหล็ก SR DIA 15 มม. (น้ำหนัก 15.78 ต่อเส้น)			=	26,142.06	บาท/ตัน
ค่าขนส่งถึงหน้างาน	กม.	53 กม.	=	80.32	บาท/ตัน
ค่าตัด , ตัด เหล็ก			=	2,900.00	บาท/ตัน
รวมค่าขนส่งเหล็ก Dowell ถึงหน้างาน			=	29,122.38	บาท/ตัน